MINISTERIO DE TRANSPORTES
Y TELECOMUNICACIONES
Subsecretaría de Telecomunicaciones

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2.073, DE 27 DE OCTUBRE DE 2026, QUE ASIGNA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA QUE INDICA.

En el concurso público del Primer Cuatrimestre de 2024, se ha asignado a **JS INGENIERÍA SPA**, R.U.T. Nº 77.330.391-6, una concesión de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada para la localidad de **Requínoa**, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, con las características técnicas siguientes: Potencia 50 W; frecuencia 103,3 MHz; estudio principal, planta transmisora y sistema radiante ubicados en Bicentenario Frente a N° 148, comuna de Requínoa, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, coordenadas geográficas 34° 16' 57" Latitud Sur, 70° 48' 40" Longitud Oeste (Datum WGS84); sistema radiante direccional; polarización vertical; arreglo de 6 antenas tipo Yagi de 3 elementos; 11,10 dBd de ganancia máxima; altura del centro de radiación de 25 m.

Arreglo de antenas de acuerdo a la siguiente tabla:

N°	Tipo de Antena	Altura Antena [m]	Largo Vástago [cm]	Azimut Vástago [°]	Azimut Antena [°]	Fase [°]	Largo Cable [m]	Factor Velocidad Cable [0/1]
1	Yagi de 3 elementos	31,75	15	5	5	0	7,75	0,91
2	Yagi de 3 elementos	29,05	15	55	55	0	7,75	0,91
3	Yagi de 3 elementos	26,35	15	180	180	0	7,75	0,91
4	Yagi de 3 elementos	23,65	15	325	325	0	7,75	0,91
5	Yagi de 3 elementos	20,95	15	0	0	0	7,75	0,91
6	Yagi de 3 elementos	18,25	15	30	30	5	7,75	0,91

- Largo de cable alimentador : 27 m.

- Restricción : La altura del terreno sobre el nivel del mar, donde se ubicará el sistema radiante, no debe ser mayor a 450 m.

- Pérdidas en cables y conectores : 0,47 dB.

- Otras pérdidas : 0,30 dB.

- Diagrama de radiación de acuerdo a la siguiente tabla:

Radial	0º	20º	40º	60º	80º	100º	120º	140º	160º
Pérd. por lóbulo (dB)	0,13	0,08	0,72	2,03	3,78	5,56	6,97	7,94	8,50
Radial	180º	200º	220º	240º	260º	280º	300º	320º	340°
Pérd. por lóbulo (dB)	8,85	9,09	9,22	9,14	8,22	6,52	4,34	2,32	0,91

Los plazos serán los que se indican a continuación:

- Inicio de Obras: 5 días - Término de Obras: 15 días - Inicio de Servicio: 60 días.

La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13A de la Ley Nº 18.168 General de Telecomunicaciones, a objeto que, quien tenga interés en ello, pueda reclamar de la Resolución Exenta del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que se extracta, que asignó la concesión, dentro del plazo de **(10)** días hábiles, contados desde la presente publicación. La reclamación deberá presentarse por escrito ante el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten los hechos que la fundamentan y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna de Santiago.

POR ORDEN DE LA SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES

Marco Antonio Labra Fuenzalida
Jefe Depto. Servicios De Radiodifusión
29/10/2026 17:13

FIRMA ELECTRÓNICA
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES
SUBTEL
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

JBG